

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองน้ำขาว จุดที่ 2 รหัสทางหลวงท้องถิ่น สข.ถ.137-13 สายคลองน้ำขาว หมู่ที่ 5
บ้านห้วยหลัง กว้าง 8.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสะท้อน อำเภอนาหวี จังหวัดสงขลา โดยวิธีคัดเลือก
/ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองน้ำขาว จุดที่ 2 รหัสทางหลวงท้องถิ่น สข.ถ.137-13 สายคลองน้ำขาว หมู่ที่ 5 บ้านห้วยหลัง
กว้าง 8.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสะท้อน อำเภอนาหวี จังหวัดสงขลา

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสะท้อน / องค์การบริหารส่วนตำบลสะท้อน

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,020,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานก่อสร้างสะพานคอนกรีต

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 0 ๖ มี.ค. ๒๕๖๙ เป็นเงิน 5,020,932.94 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ประทีป เพชรประกอบ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 จักรพงศ์ พลสิทธิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

7.3 สุภัทรชัย จันคง กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองน้ำขาว จุดที่ 2 รหัสทางหลวงท้องถิ่น สข.ถ.137-13 สายคลองน้ำขาว หมู่ที่ 5 บ้านห้วยหลัง กว้าง 8.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร องค์กรบริหารส่วนตำบลสะท้อน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อำเภอหนองบัว จังหวัดสงขลา โดยวิธีคัดเลือก องค์กรบริหารส่วนตำบลสะท้อน/องค์การบริหารส่วนตำบลสะท้อน

ลำดับที่ สัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม 1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	50,000	72.69	3,634.50	1,4054	102.15	5,107.92
2	1.1.2 งานรื้อถอนฐานรากเสาตอม่อสะพานเดิม	ลบ.ม.	5,000	1,000.00	5,000.00	1,2799	1,279.90	6,399.50
3	1.1.3 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE) 2. งานดิน 2.1 งานถมคันทาง 2.1.1 งานดิน (EARTHWORK) 2.1.1.1 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)	ตร.ม.	1,524,000	15.88	24,201.12	1,4054	22.31	34,012.25

ที่ปี เพชรประกอบ

หมายเลข 2569 11:51:13

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

อโครงการ/งานก่อสร้าง อโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองน้ำขาว จุดที่ 2 รหัสทางหลวงท้องถิ่น สข.ถ.137-13 สายคลองน้ำขาว หมู่ที่ 5 บ้านหว้าหลัง กว้าง 8.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร องค์กรบริหารส่วนตำบลสะท้อน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อําเภอนาหว้า จังหวัดสกลนคร โดยวิธีคัดเลือก องค์กรบริหารส่วนตำบลสะท้อน/องค์กรบริหารส่วนตำบลสะท้อน

ลำดับที่ สัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	2.1.1.1.1.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT) 3. งานรองพื้นทางและชั้นทาง 3.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES) 3.1.1 งานรองพื้นทางและชั้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)	ลบ.ม.	416,340	189.18	78,763.20	1.4054	265.87	110,693.80
5	3.1.1.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)(ชั้นรองพื้นทางหินคลุก) 3.1.2 งานรองพื้นทางวัสดุผสมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) 3.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 3.2.1 งานรองพื้นทางและชั้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)	ตร.ม.	1,524,000	15.00	22,860.00	1.4054	21.08	32,127.44
6		ลบ.ม.	120,260	151.62	18,233.82	1.4054	213.08	25,625.81

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

อโครงการ/งานก่อสร้าง จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 2 รหัสทางหลวงท้องถิ่น สข.ถ.137-13 สายคลองน้ำขาว หมู่ที่ 5 บ้านหัวหลัง กว้าง 8.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร องค์กรบริหารส่วนตำบลสะท้อน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดสุพรรณบุรี

องค์กรบริหารส่วนตำบลสะท้อน/องค์กรบริหารส่วนตำบลสะท้อน

ลำดับที่ สัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	3.2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 5. งานผิวทาง 5.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต 5.1.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 5.1.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	204,000	469.51	95,780.04	1.4054	659.84	134,609.26
8	5.1.1.1.1 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	138,000	158.41	21,860.58	1.4054	222.62	30,722.85
9	5.1.1.1.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	66,000	221.71	14,632.86	1.4054	311.59	20,565.02

ะที่ป เพชรประกอบ

ณภาพันธ์ 2569 11:51:13

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แจ้งโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองน้ำขาว จุดที่ 2 รหัสทางหลวงท้องถิ่น สข.ถ.137-13 สายคลองน้ำขาว หมู่ที่ 5 บ้านหัวหลัง กว้าง 8.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร องค์กรบริหารส่วนตำบลสะท้อน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อำเภออินทวิ จังหวัดสงขลา โดยวิธีคัดเลือก

องค์การบริหารส่วนตำบลสะท้อน/องค์กรบริหารส่วนตำบลสะท้อน

ลำดับที่ สัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	5.1.1.1.3 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	340.000	55.26	18,788.40	1.4054	77.66	26,405.21
11	5.1.1.1.4 ผิวทางบอร์ตแลนซ์เมนคองกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	2,040.000	537.87	1,097,254.80	1.4054	755.92	1,542,081.89
12	6. งานโครงสร้าง 6.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 6.1.1 งานตีเส้นจราจร(MARKINGS) 6.1.1.1 เสนจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง&สีขาว) 6.2 งานสะพานคอนกรีต 6.2.1 สะพานคอนกรีตก่อสร้างใหม่ 6.2.1.1 กม. 0+992 ถึง กม. 1+019 (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 27 เมตร) 6.2.1.1.1 งานฐานราก	ตร.ม.	79.300	290.00	22,997.00	1.4054	407.56	32,319.98

ที่ป เพชรประกอบ

หมายเลข 2569 11:51:13

แบบฟอร์มรายงานที่หรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง : จ้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองน้ำขาว จุดที่ 2 รหัสทางหลวงท้องถิ่น สข.ถ.137-13 สายคลองน้ำขาว หมู่ที่ 5 บ้านพวงเหล็ก กว้าง 8.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร องค์กรบริหารส่วนตำบลสะท้อน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : อำเภอหนองบัว จังหวัดสงขลา โดยวัดคัดเลือก

ผู้ควบคุมงาน/งานก่อสร้าง : องค์กรบริหารส่วนตำบลสะท้อน/องค์กรบริหารส่วนตำบลสะท้อน

ลำดับที่ สัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
13	6.2.1.1.1.1 ฐานรากแฉับตีบริม	ชุด	2.000	87,207.00	174,414.00	1.2799	111,616.23	223,232.47
14	6.2.1.1.1.2 ฐานรากแฉับตีกลาง 6.2.1.1.2 งานตอม่อรับพื้นสะพาน	ชุด	2.000	87,207.00	174,414.00	1.2799	111,616.23	223,232.47
15	6.2.1.1.2.1 ตอม่อรับพื้นและกำแพงกันดินตีบริม	ชุด	2.000	103,536.30	207,072.60	1.2799	132,516.11	265,032.22
16	6.2.1.1.2.2 ตอม่อตีกลาง 6.2.1.1.3 งานพื้นสะพานหล่อสำเร็จ	ชุด	2.000	57,978.12	115,956.24	1.2799	74,206.19	148,412.39
17	6.2.1.1.3.1 Plank girder สำหรับช่วงความยาว 9.00 ม. ตีบริม	ชุด	6.000	34,053.88	204,323.28	1.2799	43,585.56	261,513.36
18	6.2.1.1.3.2 Plank girder สำหรับช่วงความยาว 9.00 ม. ตีโน	ชุด	18.000	33,736.79	607,262.22	1.2799	43,179.71	777,234.91
19	6.2.1.1.3.3 งานคอนกรีตทับหน้า (Topping)	ตร.ม.	216.000	502.81	108,606.96	1.2799	643.54	139,006.04
20	6.2.1.1.3.4 ค่าติดตั้งคานพื้นสะพาน Plank girder	คาน	24.000	3,548.00	85,152.00	1.2799	4,541.08	108,986.04

ที่ป เพชรประกอบ

ณภาพันธ์ 2569 11:51:13

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แจ้งโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองน้ำขาว จุดที่ 2 รหัสทางหลวงท้องถิ่น สข.ถ.137-13 สายคลองน้ำขาว หมู่ที่ 5 บ้านพวงหรีด กว้าง 8.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร องค์กรบริหารส่วนตำบลสะท้อน

นายงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อำเภอหนองบัว จันทบุรีคัดเลือก
 องค์กรบริหารส่วนตำบลสะท้อน/องค์กรบริหารส่วนตำบลสะท้อน

ลำดับที่ สัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
21	6.2.1.1.4 งานแผนยางรองคานสะพาน 6.2.1.1.4.1 แผนยางรองคานสะพาน 6.2.1.1.5 งานราวลสะพาน และงานอื่นๆ	บพ/ม.	48,000	500.00	24,000.00	1.2799	639.95	30,717.60
22	6.2.1.1.5.1 ราวลสะพาน ค.ส.ล.	บพ/ม.	54,000	2,074.36	112,015.44	1.2799	2,654.97	143,368.56
23	6.2.1.1.5.2 Approach Slab ความหนา 24 ซม.	ตร.ม.	98,000	1,413.30	138,503.40	1.2799	1,808.88	177,270.50
24	6.2.1.1.5.3 งาน CONCRETE SLOPE PROTECTION	ตร.ม.	216,000	1,135.45	245,257.20	1.2799	1,453.26	313,904.69
25	6.2.1.1.5.4 กระดาษขานอ้อย กว้าง 0.41 ม. หนา 1 ซม.	บพ/ตร.ม.	19,680	102.50	2,017.20	1.2799	131.18	2,581.81
26	6.2.1.1.5.5 ท่อระบายน้ำคอนกรีตหล่อสำเร็จ	ทอน	24,000	800.00	19,200.00	1.2799	1,023.92	24,574.08
27	6.2.1.1.5.6 สี่สะท้อนแสงคอสสะพาน	L.S	1,000	2,000.00	2,000.00	1.2799	2,559.80	2,559.80

ช่ปี เพชรประกอบ

ณภาพันธ์ 2569 11:51:13

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

อโครงการ/งานก่อสร้าง อโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองน้ำขาว จุดที่ 2 รหัสทางหลวงท้องถิ่น สย.ถ.137-13 สายคลองน้ำขาว หมู่ที่ 5 บ้านห้วยหลัง กว้าง 8.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร องค์กรบริหารส่วนตำบลสะท้อน


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อำนวนาทวี จังหวัดสงขลา โดยวิศวศัดเลือก องค์กรบริหารส่วนตำบลสะท้อน/องค์กรบริหารส่วนตำบลสะท้อน

ลำดับที่ สัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
28	6.2.1.1.5.7 Guard rail (คอสะพาน)	บพ/ม.	32.000	1,660.00	53,120.00	1.4054	2,332.96	74,654.84
29	6.2.1.1.5.8 ป้ายสะพานชนิดหินอ่อน ขนาด 0.25 x 0.85 ม.	ชุด	2.000	2,500.00	5,000.00	1.2799	3,199.75	6,399.50
30	6.2.2 ทางเบี่ยง 7. งานเบ็ดเตล็ด	บพ/ลบ.ม.	160.000	198.35	31,736.00	1.4054	278.76	44,601.77
31	7.2 งานป้ายโครงการขนาด 1.20x2.40 ม.	ป้าย	1.000	2,144.29	2,144.29	1.4054	3,013.58	3,013.58
32	7.3 ป้ายจราจรแบบ น-4	ชุด	2.000	8,640.00	17,280.00	1.4054	12,142.65	24,285.31
33	8. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION) 9. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	ลบ.ม.	.001	57.14	0.05	1.4054	80.30	0.07
รวมราคากลาง								5,020,932.94

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ช่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อำนวยการก่อสร้างสะพานข้ามคลองน้ำขาว จุดที่ 2 รหัสทางหลวงท้องถิ่น สข.ถ.137-13 สายคลองน้ำขาว หมู่ที่ 5 บ้านหว้าหลิ่ง กว้าง 8.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร อำนวยการบริหารส่วนตำบลสะท้อน
อำเภอนาหว้า จังหวัดสกลนคร โดยวิธีคัดเลือก

ช่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อำนวยการบริหารส่วนตำบลสะท้อน/อำนวยการบริหารส่วนตำบลสะท้อน



(ประทีป เพชรประกอบ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(จักรพงษ์ พลสิทธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(สุภัทรชัย จันคง)

กรรมการกำหนดราคากลาง